

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**綠科科技**  
Greentech

**GREENTECH TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED**

**綠科科技國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

### 礦產資源的最新資訊

本公告乃由綠科科技國際有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本公司董事會欣然呈報雷尼森錫礦項目於二零一九年三月三十一日的最新礦產資源估量。雷尼森錫礦項目位於澳大利亞塔斯曼尼亞，乃基於Bluestone Mines Tasmania Pty Limited的資產，包括：(1)雷尼森貝爾礦、選礦廠與基礎設施(「雷尼森貝爾」)；(2)比肖夫山露天錫項目(「比肖夫山」)；及(3)雷尼森尾礦再選項目(「雷尼森尾礦項目」或「雷尼森尾礦」)。YT Parksong Australia Holding Pty Limited(「YTPAH」)(本公司持股82%的附屬公司)在雷尼森錫礦項目中持有50%權益。

雷尼森錫礦項目於二零一九年三月三十一日的最新礦產資源估量乃依據《澳亞勘探結果、礦產資源和礦石儲存報告規範》(「JORC規範」)呈報，該準則由澳亞礦業與冶金學會、澳洲地質科學家學會及澳洲礦產理事會聯合組成的聯合礦石儲量委員會(「JORC」)於二零一二年十二月發佈。

資源界定及品位控制鑽探計劃繼續進行，目前有兩台鑽機正在作業。對礦石儲量估計和開採年限計劃的更新正在進行中，且預期將於二零一九年九月季度完成。

## 摘要 (100% 基準)

- 雷尼森地下錫礦(雷尼森貝爾)的礦產資源含錫量由215,700公噸增加22%至263,000公噸。
  - o 雷尼森貝爾探明、控制及推斷資源總量為17.55百萬公噸，錫品位為1.50%，含錫量為263,000公噸。
- 雷尼森貝爾礦產資源錫品位總量由1.31%增加14.5%至1.50%。
- 雷尼森貝爾探明及控制資源含錫量由118,600公噸增加93%至228,800公噸。

## 礦產資源說明

下文表一為雷尼森錫礦項目於二零一九年三月三十一日的最新礦產資源估量。如表一所示，YTPAH在礦產資源估量中佔有50%的份額。

表一：於二零一九年三月三十一日之雷尼森錫礦項目礦產資源估量<sup>6</sup>

礦床	礦產資源類別 <sup>1</sup>	錫			銅		
		千公噸 <sup>2</sup>	品位 % 錫	錫 公噸 <sup>2</sup>	千公噸	品位 % 銅	銅 公噸 <sup>2</sup>
雷尼森貝爾 <sup>3</sup>	探明	1,550	1.62	25,100	1,550	0.35	5,500
	控制	13,520	1.51	203,700	13,520	0.19	25,000
	推斷	2,470	1.38	34,200	2,470	0.17	4,300
	總計	<u>17,550</u>	<u>1.50</u>	<u>263,000</u>	<u>17,550</u>	<u>0.20</u>	<u>34,800</u>
比肖夫山 <sup>4</sup>	探明	—	—	—	—	—	—
	控制	970	0.59	5,700	—	—	—
	推斷	700	0.47	3,300	—	—	—
	總計	<u>1,670</u>	<u>0.54</u>	<u>9,000</u>	—	—	—

礦床	礦產資源類別 <sup>1</sup>	錫			銅		
		千公噸 <sup>2</sup>	品位 % 錫	錫 公噸 <sup>2</sup>	千公噸	品位 % 銅	銅 公噸 <sup>2</sup>
雷尼森尾礦項目 <sup>5、6</sup>	探明	23,890	0.44	104,400	23,900	0.22	52,700
	控制	—	—	—	—	—	—
	推斷	—	—	—	—	—	—
	總計	<u>23,890</u>	<u>0.44</u>	<u>104,400</u>	<u>23,900</u>	<u>0.22</u>	<u>52,700</u>
總計	探明	25,440	0.51	129,500	25,450	0.23	58,200
	控制	14,490	1.45	209,400	13,520	0.19	25,000
	推斷	<u>3,170</u>	<u>1.18</u>	<u>37,500</u>	<u>2,470</u>	<u>0.17</u>	<u>4,300</u>
	總計	<u>43,100</u>	<u>0.87</u>	<u>376,400</u>	<u>41,450</u>	<u>0.21</u>	<u>87,500</u>

1. 所呈報礦產資源包括改造後生產礦石儲量的礦產資源。
2. 噸數單位為千公噸，四捨五入至最接近的萬位數；錫公噸和銅公噸四捨五入至最接近的百位數；四捨五入可能導致總數上有些許略微明顯的差值。
3. 臨界錫品位為0.7%。
4. 臨界錫品位為0.5%。
5. 臨界錫品位為0.0%。
6. 雷尼森尾礦礦產資源計算日期為二零一八年五月三十一日。

## 關鍵假設及JORC規範要求

所呈報礦產資源包括礦石儲量。其中包含了截至二零一九年三月三十一日的採礦生產數據及全部探礦資料。於二零一九年三月三十一日，礦產資源按已消耗計算。

礦產資源已根據JORC規範所載的指引進行分類。

雷尼森錫礦項目的完整礦產資源估量如表一所載。

本公告附錄A包含各礦床的重要資料，包括重要資料概要以及符合JORC規範要求的評估及報告準則。

## 重要資料概要

附錄A所載的重要資料概要如下：

**地質及地質解釋：**雷尼森礦山是世界上最大作業地下錫礦之一，亦為澳大利亞最大的原錫生產商。雷尼森礦山是塔斯曼尼亞西部三家主要礦床(矽卡岩型礦、碳酸鹽替代礦與磁黃鐵礦浮選礦)中最大的一家。雷尼森礦區位於Dundas Trough省，這個省有著豐富的新元古代一寒武紀碎屑岩與火山碎屑岩序列。在雷尼森礦山，有三處淺浸漬白雲石區，其可更換礦化。與雷尼森錫礦化相關的主要結構Federal Basset Fault，乃於泥盆紀時期松山花崗岩侵位過程中形成，同時也是錫礦化的一項重要來源。

**鑽井技術、取樣及取子樣技術：**已使用NQ2、LTK60與LTK48這三種尺寸從金剛石岩芯處收集了評估雷尼森資源而使用的數據。該岩芯已從地質方面記錄並為取樣切開。鑽孔樣本可以是整芯，從而可簡化岩芯處理過程(如需要)。每個開發面/圓均經水平岩屑取樣，採樣間距受地質條件的限制。沉降式鑽井使用地下生產鑽機(64毫米孔徑)進行。其為一種以水為沖洗介質的露天鑽井法。

**分類標準：**按照JORC指引，利用各種估算所得的參數、輸入數據和地質/採礦知識，將資源分類。此方法考慮了各種相關因素，並且反映合資格人士對礦床的看法。在雷尼森，分類為探明的材料是在20米以內的區域探明(含面岩樣本)；控制礦產資源須具備足夠的品位和地質連續性，鑽孔交叉點間隔一般在20米至40米之間；推斷礦產資源則界定為鑽孔間隔大於40米的物料。地質連續性可能存在，但品位估計值的可信度較低。

**取樣分析法：**樣本在90°C的溫度下乾燥，然後將其碾碎至小於3毫米。其後，樣品經湍流分割後形成大約為100克的小樣本。將100克小樣本粉碎，使其90%能透過75毫米的篩子。稱取2克的紙漿樣品與12克試劑(包括黏合劑)。將已稱取的樣本再粉碎一分鐘。此樣本被壓縮成粉末壓片，以供X射線熒光分析。錫、砷和銅的檢出上限為0.01%，而鐵和硫的檢出上限為0.1%。每批用X射線熒光分析法分析的20個樣本包括一個空白樣本、一個按內部標準製備的樣本、一個重複樣本及一個備用樣本，若出現異常情況則會重新評估，以確保質量受控。

**估算方法：**Bluestone Mines Tasmania Joint Venture Pty Limited(「BMTJV」)通過Leapfrog和Surpac Vision軟件採用分段技術創建三維礦體線框，開展所有的建模和估算工作。合成三維

礦體線框內的鑽孔交叉點，進行統計分析，以確定單個區域的適當搜索參數。創建空區塊模型，利用普通克裡格估算方法估計品位。經資源的消耗估算後，按照上述JORC指引，將資源分類。

**臨界品位：**雷尼森的資源呈報臨界錫品位是0.7%。

**採礦和冶金方法及參數：**雷尼森礦山主要採用向上鑽孔分梯段回採法及空場採礦法，並在某些情況下使用後填充及混凝土堆石填充裂隙。按零品位計，加權平均採礦貧化率為14%。地下開採的最低厚度為4.5米，最低回採厚度為2.2米。採礦回收率一般介於75–100%，儲量模型的加權平均回收率為89%。儲量或開採計劃內均未計入推斷資源量。

雷尼森礦山產生的錫精礦品位介於50–60%錫之間，進行內部處理以減少鐵、硫、鎢及銅等雜質金屬。冶金過程十分複雜，採用多個階段的重力式濃縮以及硫化物和氧化物浮選、再研磨和酸浸方法。通過對車間礦石實際加工品位回收率曲線的回歸分析，對冶金回收率進行了估算。不同礦石和品位的冶金回收率均被視為臨界品位分析的一部分。

## 礦產資源之比較

表二對雷尼森貝爾二零一八年礦產資源估量與二零一九年三月三十一日的最新礦產資源估量進行比較。YTPAH於表二所示礦產資源估量中持有50%權益。據稱，雷尼森貝爾二零一九年三月三十一日與二零一八年三月三十一日的礦產資源估量之間的差異乃由以下改動所造成：

1. 二零一八年三月三十一日至二零一九年三月三十一日期間取得的所有鑽井數據、開發面及污泥數據均已計入模型內；及
2. 根據該數據對所有線框模型進行更新。

比肖夫山的礦產資源估量自二零一七年以來並無變動，及雷尼森尾礦礦產資源估量自二零一八年以來並無變動。

表二：雷尼森貝爾礦產資源估量一年度比較

礦產資源報告日期	礦產資源類別 <sup>1</sup>	千公噸 <sup>2</sup>	錫		銅		
			品位 % 錫	錫 公噸 <sup>2</sup>	千公噸	品位 % 銅	銅 公噸 <sup>2</sup>
二零一八年三月三十一日 <sup>3</sup>	探明	1,540	1.69	25,900	1,540	0.36	5,500
	控制	7,140	1.30	92,700	6,950	0.28	19,700
	推斷	7,760	1.25	97,000	7,750	0.11	8,700
	總計	<u>16,440</u>	<u>1.31</u>	<u>215,700</u>	<u>16,230</u>	<u>0.21</u>	<u>33,900</u>
二零一九年三月三十一日 <sup>4</sup>	探明	1,550	1.62	25,100	1,550	0.35	5,500
	控制	13,520	1.51	203,700	13,520	0.19	25,000
	推斷	2,470	1.38	34,200	2,470	0.17	4,300
	總計	<u>17,550</u>	<u>1.50</u>	<u>263,000</u>	<u>17,550</u>	<u>0.20</u>	<u>34,800</u>

1. 所呈報礦產資源包括改造後生產礦石儲量的礦產資源。
2. 噸數單位為千公噸，四捨五入至最接近的萬位數；錫公噸和銅公噸四捨五入至最接近的百位數；四捨五入可能導致總數上有些許略微明顯的差值。
3. 臨界錫品位為0.7%。
4. 礦產資源計算日期為二零一九年三月三十一日，使用較低的臨界錫品位0.7%經二零一九年三月三十一日消耗調整。

## 合資格人士聲明

本報告中與礦產資源有關之資料是在Colin Carter先生B.Sc. (Hons), M.Sc. (Econ. Geol), AusIMM的監督下，由Bluestone Mines Tasmania Joint Venture Pty Ltd的技術人員編製而成。Colin Carter先生為Bluestone Mines Tasmania Joint Venture Pty Ltd的全職僱員，就此處有關的礦化特點及礦床種類，Colin Carter先生持有足夠之相關經驗，亦具有足夠經驗來進行此項工作，符合《澳亞勘探結果、礦產資源和礦石儲存報告準則》二零一二年版本所定義之合資格人士之要求。Colin Carter先生同意按此處之形式及內容，將以其資料為基礎之事項納入本報告內。

承董事會命  
綠科技國際有限公司  
主席  
李冬

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事，分別為李冬先生、聶東先生、張偉權先生、汪傳虎先生及謝玥小姐；一名非執行董事丹斯里皇室拿督古潤金P.S.M., D.P.T.J. J.P(許進勝先生為其替代)；以及三名獨立非執行董事，分別為季志雄先生、曾錦先生及周永秋先生。

網址：<http://www.green-technology.com.hk>

## 附錄A

### 二零一二年版JORC規範

以下資料指雷尼森錫礦項目所含的下列項目：雷尼森貝爾、雷尼森尾礦及比肖夫山

#### 第1節：取樣技術及數據

(本節標準適用於隨後所有章节)

標準	備註
取樣技術	<p><b>金剛石鑽井</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 雷尼森資源評估所用大量資料乃從金剛石岩芯收集。過往使用三種尺寸，即NQ2(45.1mm額定芯徑)、LTK60(45.2mm額定芯徑)及LTK48(36.1mm額定芯徑)，其中NQ2目前仍在使用的。此岩芯的地理位置已予記錄，其後為取樣而被切為兩半。品位控制鑽孔可為整芯，從而簡化岩芯處理程序(如需要)。</li><li>● NQ及HQ芯徑已記錄為比肖夫山項目所用數據。該岩芯的地理位置已予記錄，其後為取樣而被切為兩半。</li><li>● 雷尼森尾礦項目並無使用金剛石鑽井。</li></ul>
鑽井技術	<p><b>面岩取樣</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 每個開發面／圓均是於雷尼森經水平岩屑取樣。取樣間隔按地質條件確定(如岩石類型、礦脈及蝕變／硫化等)。樣本從0.3米到1.2米範圍的廢物中採取。礦體中的所有暴露物均予採樣。比肖夫山的開發面取樣也會採取相似的流程。</li><li>● 雷尼森尾礦項目並無進行開發面取樣。</li></ul>
鑽井樣本回收率	<p><b>沉降式鑽井</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 雷尼森的沉降式鑽井乃使用地下生產鑽井進行。其為使用水作為沖洗介質的露天鑽孔鑽井方法,(額定)孔徑為64毫米。取樣間隔表面為鉗剛長度。已於充足角度鑽孔，從而能夠在各間隔用水沖洗鑽孔以避免污染。</li><li>● 比肖夫山項目無沉降式鑽井。</li><li>● 雷尼森尾礦項目無沉降式鑽井。</li></ul> <p><b>反循環鑽井</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 反循環鑽井已應用於比肖夫山。</li><li>● 鑽屑利用氣旋提取自反循環採集物。來自各間隔的下溢用桶轉移至四層分土器，遞送約三公里回收物料至棉布袋進行分析。剩餘物料留在鑽井附近地面。自剩餘物料中獲得綜合樣本進行初始分析，分半樣品留在個別剩餘物料堆中直至要求進行再次切割分析或最終處置。</li><li>● 雷尼森項目無反循環鑽井。</li><li>● 雷尼森尾礦項目無反循環鑽井。</li></ul>



## 標準

## 備註

### 衝擊鑽井

- 該鑽井方式被用於雷尼森尾礦項目，其使用被撞擊進入尾礦的旋轉管式鑽削刀具。切管頭部由內部的50毫米直徑硬質切頭組成，其中配有4個彈簧鋼指，使得岩心樣品能夠進入其後防止鉗管從鑽孔收回時樣品脫出。
- 雷尼森項目無衝擊鑽井。
- 比肖夫山項目無衝擊鑽井。
- 所有地質輸入數據已經記錄並由相關區域地質學家驗證，樣品回收率評估亦納入該等數據。樣品回收率與品位間並無明確關係。亦無發現因細小或粗疏物料的優先流失或增加而出現樣品偏差。

## 記錄

- 金剛石岩芯根據地質及地質技術記錄。
- 反循環岩屑按地質記錄。
- 開發面根據地質繪製。
- 記錄屬定性性質。
- 所有鑽孔均完全記錄，所有面岩均完全繪制。

## 二次取樣技術及 樣本製備

- 鑽探岩芯被切成兩半以便取樣。品位控制鑽孔可以是整芯，從而可簡化岩芯處理過程(如需要)。
- 樣本在90°C的溫度下乾燥，然後將其碾碎至小於3毫米。樣品經湍流分割後形成大約為100克的小樣本。將100克小樣本粉碎，使其90%能透過75毫米的篩子。稱取2克的紙漿樣品與12克試劑(包括黏合劑)。將已稱取的樣本再粉碎一分鐘。此樣本被壓縮成粉末壓片，以供X射線熒光分析。經證明，該準備工作適合正予考慮的礦化特點。
- 在二次取樣過程中，透過採用NATA/ISO認證的獨立實驗室承包商，實現質量保證/質量受控。
- 樣品大小符合取樣物料的粒狀大小。
- 未取樣的半塊金剛石岩芯保留以供於需要時進行檢查採樣。
- 就反循環岩屑而言，一般場地重複樣本被收集及分析以檢查是否與初始結果有重大差異。

## 分析數據及實驗室 測試數據的質量

- 通過X射線熒光分析法對已壓碎的粉末進行分析。錫、砷和銅的檢出上限為0.01%，而鐵和硫的檢出上限為0.1%。該等分析方法適用於所檢測的資源。
- 所有的分析數據已於質量控制檢查過程中完成。每批用X射線熒光分析法分析的20個樣本包括一個空白樣本、一個按內部標準製備的樣本、一個重複樣本及一個備用樣本，若出現異常情況則會重新評估，以確保質量受控。
- 若材料條件允許，則各區域特定的重力/密度值於金剛石鑽井過程中定期取樣評估。

標準	備註
取樣及分析驗證	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不規則間隔及隨機確定的間隔將定期檢查評估，作為內部質量保證／質量控制程序的一部分。</li> <li>● 所有項目地點已鑽出多個配對的鑽孔，並無發生明顯的重大問題。鑽孔數據亦在操作環境下定期與開發分析數據對比確認。</li> <li>● 主要數據已上傳至鑽孔數據庫系統且將備案以供參考。</li> <li>● 計算資源及儲備所用所有數據已整理至數據庫(地下及露天礦坑)，並由高級地質學家監測及驗證。</li> <li>● 主要分析數據並無以任何方式修改。</li> </ul>
數據測點定位	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 檢查部門通過直接採用的方式進行檢查控制，定位所有數據測點。所有鑽孔均從井底檢查，目前雷尼森的地下環境中裝有GyroSmart測井儀，且裝有一個連拍相機，一般用於拍攝金剛石鑽孔的短面。</li> <li>● 各項目地點的所有鑽井及資源估算均按當地礦格計算所得。</li> <li>● 通常利用遙控感應的方法控制地形，且若需要額外的詳細資料，則會對地表進行檢查。該方法適用於該資源評估。</li> </ul>
數據間距及分佈	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 雷尼森地下環境的鑽井工作，於出現礦資源之前，在礦體南側按40m×40m的空間鑽探，在礦體北側按25m×25m的空間鑽探。過往許多採礦經驗表明，此數據間距適用於礦資源估算流程且能用於資源分類。</li> <li>● 比肖夫山的鑽井空間變化多樣。過往許多採礦經驗表明，此數據間距適用於礦資源估算流程且能用於資源分類。</li> <li>● 雷尼森尾礦的鑽井工作通常以半徑100m的圓形鑽探。此空間適用於礦資源估算流程且能用於資源分類。</li> <li>● 成分分析乃根據各區域規範樣品長度進行。</li> </ul>
地質結構相關的數據測量方向	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 鑽井交叉點設置表面上不得影響礦體，且位置盡可能定為地下基礎設施限制／地勢允許的範圍內。</li> <li>● 各類礦體通常會進行開發取樣。</li> <li>● 據考慮，鑽井方向不會造成較大的取樣偏差。</li> </ul>
樣本安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 於雷尼森、比肖夫山及雷尼森尾礦的樣本由地質技術工程人員直接送至現場實驗室，由此交由獨立實驗室承包商保管。</li> </ul>
審查或審核	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 現場產生的資源及儲備以及一手地質數據由Metals X Corporate的技術團隊定期審核。</li> </ul>

## 第2節：勘探結果報告

(上節所列標準亦適用於本節)

標準	備註
礦產租約及土地持有權狀態	<ul style="list-style-type: none"><li>● 塔斯曼尼亞的所有資源均託管於12M1995及12M2006。此兩項租約為標準塔斯曼尼亞礦場租約。</li><li>● 當地並無對塔斯曼尼亞租約徵收礦權稅。</li><li>● 塔斯曼尼亞租約由BMTJV持有，而YTPAH持有該公司50%的股權。</li><li>● 上述締約方並無對塔斯曼尼亞租約徵收特許開採稅。</li><li>● BMTJV根據授出採礦許可的條件所列全部環境條件開展工作。</li><li>● 概無發現權屬安全性之問題。</li></ul>
其他方開展的勘探工作	<ul style="list-style-type: none"><li>● 雷尼森及比肖夫山區的勘探及生產歷史超過100年。</li><li>● BMTJV工程普遍證實歷史勘探數據的準確性。</li></ul>
地質情況	<ul style="list-style-type: none"><li>● 雷尼森是世界上最大作業地下錫礦之一，亦為澳大利亞最大的原錫生產商。雷尼森是塔斯曼尼亞西部三家主要礦床(矽卡岩型礦、碳酸鹽替代礦與磁黃鐵礦浮選礦)中最大的一家。雷尼森礦區位於Dundas Trough省，這個省有著豐富的新元古代—寒武紀碎屑岩與火山碎屑岩序列。在雷尼森礦，有三處淺浸漬白雲石區，其可更換礦化。</li><li>● 比肖夫山為塔斯曼尼亞西部三家主要礦床(矽卡岩型礦、碳酸鹽替代礦與磁黃鐵礦浮選礦)中第二大的一家。肖夫山礦場區域於Dundas Trough省，這個省有著豐富的新元古代—寒武紀碎屑岩與火山碎屑岩序列。比肖夫山中的折疊及斷層浸漬白雲石區可以流體替代礦化物，礦化物源自花崗岩脊的強力侵位及泥盆紀Meredith花崗岩侵入及斑岩侵入，導致容礦岩的複雜脆性／韌性變形。當前礦區以外的岩石幾乎完全是變質的粉砂岩。主要斑岩脈及斷層(如Giblin及Queen)為Meredith花崗岩埋藏脊中上升的熱液流體的主要焦點。礦化導致含豐富錫之硫化物交代白雲石、斑岩中的雲英岩及硫化物礦脈及主要斷層中的斷層／礦脈。所有礦脈皆含有錫作為硫化物礦化中的錫石，某些粗錫石作為整個礦脈中的紋理。</li><li>● 雷尼森尾礦礦產資源包含於三個尾礦庫，該等尾礦於一九六八年至二零一三年期間於雷尼森貝爾加工錫礦過程中建立。</li></ul>
鑽孔資料	<ul style="list-style-type: none"><li>● 概無呈報勘探結果作為此發佈的一部分，先前已發佈礦床相關結果。</li></ul>
數據整合法	<ul style="list-style-type: none"><li>● 概無呈報勘探結果作為此發佈的一部分，先前已發佈礦床相關結果。</li></ul>

標準	備註
礦化寬度與截距長度之間的關係	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 概無呈報勘探結果作為此發佈的一部分，先前已發佈礦床相關結果。</li> </ul>
圖表	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 概無呈報勘探結果作為此發佈的一部分，先前已發佈礦床相關結果。</li> </ul>
餘下報告	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 概無呈報勘探結果作為此發佈的一部分，先前已發佈礦床相關結果。</li> </ul>
其他主要勘探數據	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 概無呈列相關資料。</li> </ul>
其他工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 雷尼森的勘探評估及常見礦外擴鑽井將繼續進行。</li> <li>● 比肖夫山的勘探評估持續取得進展。</li> <li>● 雷尼森尾礦的項目評估持續取得進展。</li> </ul>